

Dauer: 4 Monate (oder 16 Wochen/oder 640 Stunden), davon mindestens 4 Wochen betriebliche Qualifizierung

[illegible]

		Ausbau von Bohrungen zu Brunnen <ul style="list-style-type: none"> - Filterkieskörnung bestimmen und Filterkies einbringen - verpreßbare und schüttbare Abdichtungsmaterialien auswählen und nach unterschiedlichen Verfahren einbringen - Brunnen klarpumpen, entsanden, entkeimen und beproben sowie Protokolle erstellen - Intensiventsandungsmaßnahmen durchführen und protokollieren - Leistungspumpversuch durchführen und Pumpversuchsprotokoll erstellen 	§ 83 Nr. 11		
4	Betriebliches Praktikum				4
Dauer inkl. Urlaub/Feiertage Richtwert in Wochen					16